

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

„Külterületi helyi közutak fejlesztése” című VP6-7.2.1.1-21 kódszámú a 3348172048 azonosító számú, „Bodrog-Somogyjád összekötő út építése” című pályázathoz kapcsolódóan – 2. rész „Somogyjádi útszakasz építése”

amely létrejött egyrészről

Név: **Somogyjád Község Önkormányzata**

Képviseli: Lőrinczné Kiss Ilona polgármester

Székhely: 7443 Somogyjád, Kossuth Lajos utca 42.

Telefon: +36 309573609

E-mail: sjad@t-online.hu Adószám: 15397720-2-14

KSH statisztikai számjel: 15397720-8411-321-14

Törzskönyvi szám (PIR): 397724 Bankszámlaszám: 10039007-00348153-00000055

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a

Név: **P-R Útépítő Építőipari és Szolgáltató Kft.**

Képviseli: Piry Róbert László

Székhely: 7831 Pellérd, hrsz. 563.

Telefon: +36 305708334

E-mail: piryrobeli@gmail.com

Adószám: 23998632-2-02

Bankszámlaszám: 12072552-01351761-00100009

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti (MKIK) nyilvántartási szám: 25A67712

NÚJ száma: 456501713

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó között, (a továbbiakban együtt: Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

Előzmények

Megrendelő, mint Ajánlatkérő **„Bodrog-Somogyjád összekötő út építése II”** építési beruházás tárgyú kivitelezésre (EKR azonosító: 002027762023) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész, 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló (hirdetmény azonosító: KÉ-23997/2023) nyílt közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint **a közbeszerzési eljárás 2. részének „Somogyjádi útszakasz építése” nyertese Kivitelező lett.** Felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján 2024.02.20. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: **Alapszerződés**) kötöttek, melyet első alkalommal 2024.04.26 napján módosítottak. Jelen 2. számú szerződésmódosítás tárgya a Felek között létrejött módosított Alapszerződés Kbt. 141. § értelmében történő módosítása.

1. A Szerződésmódosítás tárgya

1.1. A kivitelezés teljesítése során 2024. május 02-án a munkaterületen a műszaki ellenőr Vállalkozóval tartott bejárásakor megállapította, hogy a tükörkiemelést követően a korábban elvégzett méréseket szükséges megismételni. A 2024. május 06-i mérési jegyzőkönyvek szerint a mért értékek értelmében 0+600 és 0+900 km szelvények között

szükséges a 20 cm vastagságú növelés. A többi szakaszon 10 cm javított tükrön mért értékek megfelelőek, nem szükséges az ágyazati réteg növelése 20 cm vastagságban, elégséges 10 cm, ezért a mellékelt árazott költségvetés alapján az Alapszerződés mellékletét képező költségvetés egyes tételeit érintően eltérő mennyiség felhasználása szükséges, amelyből kifolyólag a szerződéses ár (Kivitelezői Díj) is módosul, mely jelen szerződésmódosítás tárgyát képezi, ezért az Alapszerződés 1. számú melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete lép.

- 1.2.** Fentiek értelmében a hatályos, egységesbe szerkezetbe foglalt Alapszerződés alábbi 2.1. pontja módosul:

„2. VÁLLALKOZÁSI DÍJ, PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

2.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott munka elvégzésének díja (átalányra):

	Nettó	Áfa	Bruttó
Ajánlati ár	155.881.320.-HUF	42.087.956.-HUF	197.969.276.-HUF

- 1.3.** Jelen 2. számú szerződés módosítással a hatályos, egységes szerkezetbe foglalt Alapszerződés 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. VÁLLALKOZÁSI DÍJ, PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

2.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott munka elvégzésének díja (átalányra):

	Nettó	Áfa	Bruttó
Ajánlati ár	148.691.479.-HUF	40.146.699.-HUF	188.838.178.-HUF

- 1.4.** Az Alapszerződés fenti módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

2. A szerződésmódosítás jogalapja

1. Felek rögzítik, hogy a szerződés módosításának jogalapja a kivitelezői díj változása tekintetében a Kbt. 141. § (2) bekezdése, melynek értelmében:

141. § (2) „A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

- a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;*
- b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;*

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.”

A módosításra második alkalommal kerül sor. A módosítás során az ellenérték csökkenésére kerül sor, mely csökkenés a hatályos, egységes szerkezetbe foglalt Alapszerződés értékének 4,61 %-a. (A közbeszerzési eljárásban megajánlott árhoz viszonyítva a növekedés: 9,66 %) A módosítás továbbá egyáltalán nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, arra kifejezetten a szerződéses és projekt cél – Somogyjádi útszakasz építése – érdekében kerül sor, így illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. A szerződés módosítása fentiek értelmében jogszerű.

2. Jelen szerződésmódosítás valamennyi Szerződő Fél általi aláírása napján hatályba lép. Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan írják alá.
3. Jelen szerződés módosítás 3 oldalon, egymással mindenben szó szerint megegyező 6 (hat) db. eredeti példányban készült, amelyből Vállalkozó 2 (kettő), Megrendelő 4 (négy) eredeti példányt kap.

A szerződés melléklete:

I. Módosult költségvetés

Somogyjád, 2024. május 15.



Lőrinczné Kiss Iлона
polgármester
Megrendelő




P.R. Útépítő KFT.
7831 Pellérd, hrsz. 563.
Adószám: 23996632-2-02
Célsz.: 02-09-179186 1.
Piry Robert László
ügyvezető
Vállalkozó

Pénzügyi szempontból ellenjegyzem:

Somogyjád, 2024. május 15.


Tokajiné Szaka Anett

Bodrog - Somogyjád összekötő út építése
(Somogyjádi szakasz)

Költségvetési főösszesítő

	Munkanem	Nettó ár
21	Irtás föld- és sziklamunka	20 012 479,00 Ft
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák	491 000,00 Ft
53	Közmű csatornaépítés	8 642 400,00 Ft
61	Útépitési alap és makadámburkolatok készítése	53 817 600,00 Ft
63	Bitumenes alap és makadámburkolatok készítése	65 560 000,00 Ft
68	Útpályatartozékok építése	168 000,00 Ft

Építmény nettó ára 148 691 479 Ft
Áfa (27%) 40 146 699 Ft
Építmény bruttó ára 188 838 178 Ft

Kelt: Pellérd, 2024. május 8.

 **P-R Útépitő Kft.**
7831 Pellérd, hrsz. 563.
Adószám: 23996632-2-02
Tel: 02-09-079186 1.

4

Tronopus Mérnöki Kft.
Székhely: 7400 Kaposvár, Nemzetőr sor 5/V/12.
Központi ügyintézés: 7255 Nagyberki, Petőfi s. 1/17
Adószám: 2570-037-2-14
Bank: 12072514-01563630-00100000

21. Irtás föld- és sziklamunka

#	ÉNGY kód	Tétel megnevezése	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Összesen ár
1	21-001-0013653	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Irtás, parkosítás Bozót- és cserjeirtás, ágapritás, tövek átmérője 4 cm-ig	1022	10 m2	2 000,00 Ft	2 044 000,00 Ft
2	21-004-0015486	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Hegyeshalom	1449	m3	4 000,00 Ft	5 796 000,00 Ft
3	21-004-0015663	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Tűkorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	7092	m2	300,00 Ft	2 127 600,00 Ft
4	21-004-0015702	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	2376	m2	300,00 Ft	712 800,00 Ft
5	21-005-0015832	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Csatornák földmunkái Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvény méret: 1,1-6,0 m2 között	1013	m3	800,00 Ft	810 400,00 Ft
6	21-006-0015894	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Közlekedési pályák különleges földmunkái Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítás nélkül	6094,7987	m3	750,00 Ft	4 571 099,00 Ft
7	21-006-0016003	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Közlekedési pályák különleges földmunkái Töltésszelésítés 4,00 m szélességig, földkitermeléssel, töltésepítéssel, tömörítés és rézsűképzés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítás nélkül	958	m3	1 000,00 Ft	958 000,00 Ft
8	21-008-0016234	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörítési fok: 90%	958	m3	1 050,00 Ft	1 005 900,00 Ft
9	21-008-0016263	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Simító hengerlése földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	7092	m2	100,00 Ft	709 200,00 Ft
10	21-011-0016406	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.	6387,4	m3	200,00 Ft	1 277 480,00 Ft

Munkanem összesen:

20 012 479,00 Ft

JgkA

4

m4

#	ÉNGY kód	Tétel megnevezése	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Összesen ár
1	Árajánlatos tétel 31	Építőmesteri munkák Helyszíni beton és vasbeton munkák Egyéb beton és vasbeton szerkezetek Beton megerősítés készítése, 10 cm vastag fallal és fenéklemezzel, zsaluzattal 30,01 x 30,01 - 50 x 50 cm belméret között C30/37 - XC2-XA2-24-F - 16 - F2	33	m	10 000,00 Ft	330 000,00 Ft
2	31-001-1237191	Építőmesteri munkák Helyszíni beton és vasbeton munkák Betonacél-szerelés Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 8N1515 építési síkháló; 6,00 x 2,40 m; 150 x 150 mm osztással (átmérő) 8,00 / 8,00 B500A (BHB55.50)	0,46	t	350 000,00 Ft	161 000,00 Ft
Munkanem összesen:						491 000,00 Ft

[Handwritten signature]

4

[Handwritten signature]

#	ÉNGY kód	Tétel megnevezése	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Összesen ár
1	53-001-0599592	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Csatornaépítés Körszelvényű, tokos-talpas betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel, 2,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 40 cm LEIER TO TA 40/200 L/I tokos-talpas betoncső, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, integrált gumigyűrűs tömítéssel, Cikkszám: HUTJS1133	33	m	9 800,00 Ft	323 400,00 Ft
2	53-001-2067163	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Csatornaépítés Körszelvényű, tokos vagy hengeres csőhöz vasbeton támfal beépítése, cementhabarcs kötéssel, DN 40, belső csőátmérő: 40 cm LEIER TFE 40 támfal elem, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS5346	6	db	28 000,00 Ft	168 000,00 Ft
3	53-051-0631164	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Felszíni vízvezetés, árok- és mederburkoló elemek Könnnyített előregyártott vasbeton árok- és mederburkolóelem elhelyezése, földmunka nélkül, 15-40 cm belső árokfenék szélesség között CSOMIÉP könnyített mederburkoló elem I/40/40 1:1 rézsűvel	627	m	13 000,00 Ft	8 151 000,00 Ft
Munkanem összesen:						8 642 400,00 Ft

RELA 4

2.7

61. Útépitési alap és makadámburkolatok készítése

#	ÉNGY kód	Tétel megnevezése	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Összesen ár
1	61-002-2641662	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Speciális zúzottkő andezit, M56, KÓKA, Komló	883,8	m3	12 000,00 Ft	10 605 600,00 Ft
2	61-002-2641742	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, Z022 Colas-Északkő, Tállya	301	m3	12 000,00 Ft	3 612 000,00 Ft
3	61-005-0675396	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Beton burkolatalapok Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban,permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C8/10 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,2 finomsági modulussal	1320	m3	30 000,00 Ft	39 600 000,00 Ft
Munkanem összesen:						53 817 600,00 Ft





63. Bitumenes alap és makadámburkolatok készítése

#	ÉNGY kód	Tétel megnevezése	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Összesen ár
1	63-102-2332306	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Fő- és mellék utak bitumenes burkolatai Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 8 méter szélességig, AC 16 alap aszfaltkeverékből, 45-80 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC16 alap (N) 35/50, AC16 alap (N) 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alap réteg, zúzalékkal, homokkal	360	m3	110 000,00 Ft	39 600 000,00 Ft
2	63-102-2332725	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Fő- és mellék utak bitumenes burkolatai Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 8 m szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel	236	m3	110 000,00 Ft	25 960 000,00 Ft
Munkanem összesen:						65 560 000,00 Ft

Jg817 4

JgA

68. Útpályatartozékok építése

#	ÉNGY kód	Tétel megnevezése	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Összesen ár
1	68-002-2338264	Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonlappal Horganyzott tartóoszlop 89x3500	4	db	35 000,00 Ft	140 000,00 Ft
2	68-002-2338504	Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonal típust, elsőbbséget szabályozó, utasítástadó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatástadó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium veszélyt jelző tábla, fényvisszaverő, 600 mm EG 2 szín *	4	db	7 000,00 Ft	28 000,00 Ft

Munkanem összesen:

168 000,00 Ft

Handwritten signature

Handwritten initials