

# ÁRAJÁNLAT

## Somogyjád, vendégház gépészeti munkáihoz

### ÁRAJÁNLATOT TEVŐ ADATAI:

Megnevezése:

Székhelye:

Adószáma:

### ÁRAJÁNLATOT KÉRŐ ADATAI:

Megnevezése: Somogyjád Község Önkormányzata

Székhelye: 7442 Somogyjád, Kossuth u. 42.

Adószám: 15397720-2-14

Megnevezés	Mennyi	ny.e	Anyag	Díj	Össz anyag	Össz díj	összesen
Ariston Genus One System 35 kondenzációs kazán 35kW-os 3301029	1	db	0	0	0	0	0
PAHLÉN Nic-Tech 13981412 típusú átfolyós üzemű elektromos fűtőpatron 12 kW teljesítménnyel; 31A; 230V, fűtésu rendszerbe építve, elektromos bekötéssel	1	db	0	0	0	0	0
Égéstermék-elvezetés indítóidom D=125/80	1	db	0	0	0	0	0
Egyenes ellenőrzőidom D=125/80 mm PPs/alu	1	db	0	0	0	0	0
Égéstermék cső 2,0m D=125/80 mm PPs/alu	2	db	0	0	0	0	0
Tetőátvezető idom, D=125/80 mm, 1,2 m hosszban	1	db	0	0	0	0	0
Hőszigetelés, szabadon padláson szerelt szakaszon, burkolatal ellátva	2	m	0	0	0	0	0
Az égéstermék elvezető rendszer kivitelezése, új tető átvezetéssel, tetőhejazat helyreállításával koncentrikus rendszerrel.	1	klt	0	0	0	0	0
Kéményseprő szakmai ügyintézés	1	db	0	0	0	0	0
Tetőkibúvó készítése tetőn történő beépítéssel	1	klt	0	0	0	0	0
Nedvestengelyű, elektronikusan szabályozott keringtető szivattyú, egyes, fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra, ("A energia osztályú"), elektromotorral egybeépítve, csővezetékbe beépítve, WILO Yonos Maxo típusú, menetes kivitelben, hollandis kötéskészletekkel Yonos Maxo 25/0,5-10 (Elektromos fűtőpatron körébe építve)	1	db	0	0	0	0	0
Öntanuló szabályzó egység telepítése, amely az újonnan beépített hálózathoz csatlakozó napelemes rendszer éves energiatermeklésének függvényében lépteti be a kazánt és az elektromos fűtőpatronokat a fűtési-, és a HMV termelő rendszerbe. A szabályzó az inverterről veszi az adatokat.	1	db	0	0	0	0	0

PVC lefolyóvezeték kiépítése szabadon, falhoz bilincselve, tartószerkezetekkel.	15	m	0	0	0	0	0
Gumimembrános zárt tágulási tartály, gyári tartozékokkal, felszerelve, ZILMET típusú, 25 literes.	1	db	0	0	0	0	0
Gázellátás vezetékhalozatának bontása, konvektorok bontásával, kompletten.	1	klt	0	0	0	0	0
Gázszerelési munkák próbái gázvezeteki rendszer szilárdsági nyomáspróbája	1	klt	0	0	0	0	0
Kémények villámvédelmi hálózatba történő bekötése, az érvényben lévő szabványok szerint.	1	klt	0	0	0	0	0
Nyomásór gyűjtőbe építve G1/2 0,5bar IP65	1	db	0	0	0	0	0
Kondenzátum semlegesítő berendezés, kondenz elvezető legolyóvezeték hálózatba építve, GENO-NEUTRA V N-70.	1	db	0	0	0	0	0
Gáz- és fűtészerezési berendezési tárgyak leszerelése kazánok 100 kW-ig.	2	klt	0	0	0	0	0
Ipari egyoszlopos, szakaszos üzemű automata vízlágyító berendezés, ioncserélő gyantátöltettel, a gyantátöltetet tartó és sóoldó tartállyal, menetes csatlakozásokkal, a víznyomó hálózatba bekötve, szennyvíz csatlakoztatással, Ipari egyoszlopos, szakaszos üzemű automata vízlágyító berendezés, ioncserélő gyantátöltettel, a gyantátöltetet tartó és sóoldó tartállyal, menetes csatlakozásokkal, a víznyomó hálózatba bekötve, szennyvíz csatlakoztatással, kis teljesítményű [VAS ]15F 1"/[CWG-CH] 0,6- 1,0 m3/h.	1	db	0	0	0	0	0
Kazánházi vízvételi hely kiépítése vízlágyító részére mellékvízmérő telepítéssel	1	klt	0	0	0	0	0
Átadási eljárás lefolytatása	1	klt	0	0	0	0	0
HMV tároló két beépített hőcserélővel, 200 liter űrtartalommal, gyári hőszigeteléssel, fűtési-, és HMV csatlakozó csonkokkal, beépített 6 kW teljesítményű elektromos fűtőpatronnal, gyári tartozékokkal kompletten	1	db	0	0	0	0	0

Ötrétegű műanyagcső vízvezeték, csőidomokkal, csőhüvelyekkel, kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. szabadon szerelve, tartószerkezetekkel, vagy falba vésvé felületvédelemmel ellátva, 13mm vtg. Armstrong Armaflex hőszigeteléssel átm.: 25x2.5 méretben	25	m	0	0	0	0	0
Elektromos fűtőpatron erősáramú bekötése 6kW.	1	klt	0	0	0	0	0
HL21 csepegtető szifon	1	db	0	0	0	0	0
50/1,8 PVC csővezetékekkel, meglévő csatornahálózatba kötéssel	8	m	0	0	0	0	0
Meglévő hideg és melegvíz csatlakozási pontokon történő vízvezetéki csatlakozás kialakítása, feltárás után gömbcsap beépítésével, szerelési segédanyagokkal.	2	klt	0	0	0	0	0
ÁNTSZ negatív vízminta megszerzése és ügyintézése.	1	klt	0	0	0	0	0
<b>Összesen (nettó)</b>					<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>27% Áfa</b>					<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Mindösszesen bruttó Ft</b>							<b>0 Ft</b>

Kelt: ....., 201.....

.....

**aláírás**